

Mast Nr.	Masten			Baugrundsicht in potentieller Fundamentabsetztiefe	Ergebnisse BGVU	
	Masttyp	Mastart	Erdaustrittsmaß [m x m]		erwarteter Schichtenaufbau	vorläufige Gründungsempfehlung
333	D82/23/21	T1+15	16 x 16	Einbindeschicht ab ca. 2,0 m u. GOK: mäßig bis gut tragfähige Schichten z.T. Überlagerung > 2,0 bis ≤ 4,0m: gering bis nicht tragfähige bindige, rollige oder organische Lockergesteine	<u>Haupt-Baugrundsicht:</u> bindige Lockergesteine (mind. steif) über rollige Lockergesteine (mind. mitteldicht) <u>überlagert von:</u> ≤ 4,0 m mächtigen nicht tragfähige bindige, rollige oder organische Schichten	mind. steife Konsistenz der bindigen Schichten, mind. mitteldichte Lagerungsdichte der rolligen Sedimente: ggf. Flachgründung <u>sonst: Tiefgründung</u>
334	D82/23/21	T1+12.5	16 x 16			
335	D82/23/21	T1+12.5	16 x 16			
336	D82/23/21	WA2S+15	20 x 20			
337	D82/23/21	T1+12.5	16 x 16			
338	D82/23/21	T1+10	16 x 16			

Hinweis: Die Gründungsempfehlung erfolgt vorbehaltlich der Ergebnisse der Baugrundvoruntersuchung (Unterlage 6.2).
 Änderungen sind möglich; die endgültige Festlegung kann erst nach der Baugrundhauptuntersuchung erfolgen.